KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZRIADENIE STANOVÍŠT ODPADU V OBCI NEDED
Objekt:
SO 03 - STANOVIŠTE Č. 3 – PARCELA Č. 535

JKSO:		ČS:	
Miesto:	KÚ: Neded, parc. č.: 186/1, 576/3, 535	Dátum:	11.08.2026
Objednávateľ:		IČO:	00306100
	OBEC NEDED, Hlavná 844, 925 85 Neded	IČ DPH:	2021024027
Zhotoviteľ:		IČO:	53024737
	LION GROUP SK S.R.O.	IČ DPH:	SK2121241452
Projektant:		IČO:	54155631
	UNISTAV Group s.r.o.,974 01 Banská Bystrica	IČ DPH:	2121592341
Spracovateľ:		IČO:	
	ING. RAJMUND NEDEĽA, Športová 40, Balog nad Ipľom	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **10 823,37**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	10 823,37	23,00%	2 489,38

Cena s DPH **v EUR** **13 312,75**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ZRIADENIE STANOVÍŠT ODPADU V OBCI NEDED
Objekt:
SO 03 - STANOVIŠTE Č. 3 – PARCELA Č. 535

Miesto:	KÚ: Neded, parc. č.: 186/1, 576/3, 535	Dátum:	11.08.2026
Objednávateľ:	OBEC NEDED, Hlavná 844, 925 85 Neded	Projektant:	UNISTAV Group s.r.o.,974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ:	LION GROUP SK S.R.O.	Spracovateľ:	ING. RAJMUND NEDEĽA, Športová 40, Balog nad Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 823,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 848,75
1 - Zemné práce	2 315,12
2 - Zakladanie	1 140,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce	393,32
PSV - Práce a dodávky PSV	6 885,56
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	517,59
71 - Izolácie	134,85
712 - Izolácie striech	226,44
713 - Izolácie tepelné	156,30
76 - Konštrukcie	6 367,97
762 - Konštrukcie tesárske	749,16
764 - Konštrukcie klampiarske	2 827,74
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 791,07
M - Práce a dodávky M	89,06
21-M - Elektromontáže	89,06

ROZPOČET

Stavba:
ZRIADENIE STANOVÍŠT ODPADU V OBCI NEDED
Objekt:
SO 03 - STANOVIŠTE Č. 3 – PARCELA Č. 535

Miesto:	KÚ: Neded, parc. č.: 186/1, 576/3, 535	Dátum:	11.08.2026
Objednávateľ:	OBEC NEDED, Hlavná 844, 925 85 Neded	Projektant:	UNISTAV Group s.r.o.,974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ:	LION GROUP SK S.R.O.	Spracovateľ:	ING. RAJMUND NEDEĽA, Športová 40, Balog nad Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 823,37**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 848,75
	D	1	Zemné práce				2 315,12
1	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	17,080	3,26	55,68
2	K	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	0,320	53,94	17,26
	VV	jamy	0,4*0,4*0,5*4		0,320		
3	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,320	11,48	3,67
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,320	4,87	1,56
5	K	183205509.R	Zriadenie vegetačnej strechy - pre zelené strechy do 5°	m2	15,000	59,32	889,80
6	*M*	*005740000200*	*Rohož vegetačná z rozchodníkov Urbanscape Sedum mix, hrúbka 20 - 40 mm, KNAUF*	*m2*	*15,000*	*48,95*	*734,25*
7	*M*	*631490000500*	*Pás substrátu z minerálnej vlny Urbanscape Green Roll, hrúbka 40 mm, KNAUF*	*m2*	*15,000*	*21,03*	*315,45*
8	*M*	*283230006650*	*Fólia koreňovzdorná Urbanscape FLW500, plošná hmotnosť 470 g/m2, hrúbka 0,5 mm, KNAUF*	*m2*	*15,000*	*4,39*	*65,85*
9	*M*	*283230006655*	*Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná Urbanscape FRB-25, výška nopov 25 mm, KNAUF*	*m2*	*15,000*	*15,44*	*231,60*
	D	2	Zakladanie				1 140,31
10	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 32 - 63 mm	m3	4,275	78,19	334,26
	VV		(15+2,1)*0,25		4,275		
11	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,458	128,32	315,41
	VV		15*0,15		2,250		
	VV		1,6*1,3*0,1		0,208		
	VV		Súčet		2,458		
12	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,960	20,61	122,84
13	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,960	6,53	38,92
	VV		(5+5+3+3)*0,3		4,800		
	VV		(1,6+1,6+1,3+1,3)*0,2		1,160		
	VV		Súčet		5,960		
14	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	17,080	7,44	127,08
	VV		15		15,000		
	VV		1,6*1,3		2,080		
	VV		Súčet		17,080		
15	K	275313612.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,320	126,31	40,42
	VV		jamy		0,320		
16	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,480	26,25	117,60
	VV		0,4*4*0,7*4		4,480		
17	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	4,480	8,71	39,02
18	K	275362422.S	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	0,640	7,44	4,76
	VV		0,4*0,4*4		0,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce				393,32
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,357	16,13	38,02
20	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,357	13,59	32,03
21	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,357	1,53	3,61
22	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,357	135,62	319,66
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 885,56
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				517,59
	D	71	Izolácie				134,85
23	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	15,000	5,60	84,00
	VV	hydrobit	15		15,000		
24	*M*	*628310001000*	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL (alt. ekvivalent)*	*m2*	*15,000*	*3,39*	*50,85*
	VV		hydrobit		15,000		
	D	712	Izolácie striech				226,44
25	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	15,000	6,67	100,05
26	*M*	*283220002300*	*Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA*	*m2*	*16,500*	*7,66*	*126,39*
	VV		15		15,000		
	VV		15*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		16,500		
	D	713	Izolácie tepelné				156,30
27	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	15,000	6,61	99,15
28	*M*	*15147*	*AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF 30 mm*	*m2*	*15,000*	*3,81*	*57,15*
	D	76	Konštrukcie				6 367,97
	D	762	Konštrukcie tesárske				749,16
29	K	762311103.S	Montáž kotevných železí, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	18,000	2,83	50,94
30	*M*	*0000080R*	*Oceľová pätka BV/P 14-1 / 200 mm*	*ks*	*18,000*	*9,89*	*178,02*
31	K	762421306.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	15,000	20,39	305,85
32	*M*	*607260000450.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm*	*m2*	*15,000*	*14,29*	*214,35*
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 827,74
33	K	764172491.R	Montáž opláštenia stojiska a strechy z trapézového plechu, vrátane dverí a posuvného systému	m2	35,100	25,29	887,68
	VV		20+15,1		35,100		
34	*M*	*13831000380R.1*	*Plech trapézový RANILLA RAN 85, pozinkovaný, hrúbka plechu: 0,75–0,88 mm, výška profilu: 83 mm, vrátane dverí a posuvného systému*	*m2*	*20,000*	*22,40*	*448,00*
35	*M*	*13831000380R1*	*Plech trapézový napr. RANILLA RAN 20, pozinkovaný, hrúbka plechu: 0,758 mm, výška profilu: 18 mm, vrátane dverí a posuvného systému*	*m2*	*15,100*	*20,67*	*312,12*
	VV		3,1+4+4+4		15,100		
	VV		Súčet		15,100		
36	K	764430460.R	Opláštenie stojiska perforovaným plechom	m2	15,100	31,15	470,37
	VV		3,1+4+4+4		15,100		
37	*M*	*138110000800.S*	*Plech tabuľový perforovaný pozink farebný, hr. 0,5 mm*	*m2*	*15,100*	*18,61*	*281,01*
38	K	764354101.S	Žľaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 200 mm	m	5,200	47,01	244,45
39	K	764454102.S	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm	m	3,000	61,37	184,11
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 791,07
40	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	963,292	1,66	1 599,06
	VV		100x100x4				
	VV		Hmotnost na meter 12,09 kg				
	VV		50*12,09		604,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		50x25x3				
	VV		Hmotnosť na meter 2,98 kg				
	VV		120,4*2,98		358,792		
	VV		Súčet		963,292		
41	*M*	*145740000100.R*	*Profil oceľový pozinkovaný 100x4 mm, uzavretý štvorcový*	*t*	*0,605*	*1 127,49*	*682,13*
	VV		100x100x4				
	VV		Hmotnost na meter 12,09 kg				
	VV		50*12,09/1000		0,605		
42	*M*	*145620000900.S*	*Profil oceľový pozinkovaný 50x35x3 mm, uzavretý obdĺžnikový*	*t*	*0,359*	*1 168,72*	*419,57*
	VV		50x25x3				
	VV		Hmotnosť na meter 2,98 kg				
	VV		120,4*2,98/1000		0,359		
	VV		Súčet		0,359		
43	*M*	*S0014-ND*	*Skrutka M6×50 nerez*	*ks*	*0,400*	*22,40*	*8,96*
44	*M*	*S0014-ND.1*	*Spojovací materiál*	*ks*	*1,000*	*21,87*	*21,87*
45	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,012	58,77	59,48
	D	M	Práce a dodávky M				89,06
	D	21-M	Elektromontáže				89,06
46	K	210193001.R	Káblová krabica IP65	ks	1,000	13,82	13,82
47	*M*	*092022*	*Legrand Plexo 092022 – Káblová krabica IP65, 105x105x55mm*	*ks*	*1,000*	*4,02*	*4,02*
48	K	210201930.S	Montáž svietidla exterierového na strop do 0,5 kg	ks	1,000	22,57	22,57
49	*M*	*348130002416.R*	*LED svietidlo exteriérové na strop 1x26W, IP65, Lumiled reflektor LED ZUNA 100W senzor 4000K*	*ks*	*1,000*	*48,65*	*48,65*