

PRÍLOHA Č.1

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

MS_NEDED

Objekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy - Materská škola Neded- Práce navyiac

Miesto: Neded

Objednávateľ:
Obec Neded

IČO: 00306100
DIČ: 2021024027

Zhotoviteľ:
AGIM s.r.o., Komárno

IČO: 36519324
IČ DPH: SK2020158338

Projektant:
Ing. Dávid Jancsó

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:


Poznámka:	
Náklady z rozpočtov	82 777,03
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 82 777,03

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	82 777,03	16 555,41

Cena s DPH v **EUR** 99 332,44

Projektant


21.11.2019



Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis: 19.11.2019

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 19.11.2019

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

MS NEDED

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy - Materská škola Neded- Práce naviac

Miesto: Neded

Objednávateľ: Obec Neded
Zhotoviteľ: AGIM s.r.o., Komárno

Projektant:
Spracovateľ:

Ing. Dávid Jancsó

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	82 777,03	99 332,44
1	Práce naviac - objekt	81 210,59	97 452,71
2	Práce naviac - komín	1 566,44	1 879,73
2)	Ostatné náklady z rozpočtov	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		82 777,03	99 332,44


AGIM s.r.o.
IČO: 36510024, IČ DPH: SK2020158338
Ul. Ā. Jedlika č.4524, 945 01 Komárno

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy - Materská škola Neded- Práce naviac

Objekt: 1 - Práce naviac-objekt

Miesto: Neded

Objednávateľ:
Obec Neded

Zhotoviteľ:
AGIM s.r.o., Komárno

Projektant:
Ing. Dávid Jancsó

Spracovateľ:

IČO: 00306100
DIČ: 2021024027

IČO: 36519324
IČ DPH: SK2020158338

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady

81 210,59

0,00

Cena bez DPH

81 210,59

DPH	základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
		0,00	20,00%	0,00
		81 210,59	20,00%	16 242,12

Cena s DPH

v EUR

97 452,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:



Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy - Materská škola Neded- Práce navyč

Objekt: 1 - Práce navyč-objekt

Miesto: Neded

Objednávateľ: Obec Neded

Zhotoviteľ: AGIM s.r.o., Komárno

Projektant: Ing. Dávid Jancsó

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	81 210,59
HSV - Práce a dodávky HSV	22 837,94
1 - Zemné práce	619,06
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	821,18
4 - Vodorovné konštrukcie	266,65
5 - Komunikácie	5 599,02
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 048,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 128,26
99 - Presun hmôt HSV	2 355,15
PSV - Práce a dodávky PSV	53 886,60
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 184,40
713 - Izolácie tepelné	2 499,93
763 - Konštrukcie - drevostavby	20 234,79
766 - Konštrukcie stolárske	13 985,93
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	15 981,55
M - Práce a dodávky M	4 486,06
21-M - Elektromontáže	4 486,06
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	81 210,59

 S.R.O. -1-
IČO: 36510024, IČ DPH: SK2020158338
Ul. Ā. Jedlíka 645/1945 01 Komárno

ROZPOČET

Objekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy - Materská škola Neded- Práce navyiac

Objekt: 1 - Práce navyiac-objekt

Miesto: Neded
 Objednávateľ: Obec Neded
 Zhotoviteľ: AGIM s.r.o., Komárno
 Projektant: Ing. Dávid Jancsó
 Spracovateľ:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							81 210,590
D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 837,935
D		1	Zemné práce				619,057
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	48,600	4,111	199,795
2	K	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	48,600	0,646	31,396
3	K	132201101	Výkop ryhy pre obrubníky do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,900	18,720	241,488
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,900	5,302	68,396
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	61,500	1,268	77,982
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				821,178
6	K	340239239	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (375x399x249)	m2	19,200	40,470	777,024
7	K	342272103	Priečky z tvárnice YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	3,930	11,235	44,154
D		4	Vodorovné konštrukcie				266,652
8	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	162,000	1,646	266,652
D		5	Komunikácie				5 599,020
9	K	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	162,000	4,509	730,458
10	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	162,000	15,356	2 487,672
11	M	592460009300	Dlažba betónová napr. PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm	m2	170,100	13,997	2 380,890
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9 048,612
12	K	612453551	Omietka rýh v stenách maltou cementovou šírky ryhy do 150 mm (po drážkovaní)	m2	8,850	18,852	166,840
13	K	612453651	Omietka rýh v stenách maltou cementov. š. ryhy nad 150 do 300mm (po vybraných priečkach)	m2	13,100	17,591	230,442
14	K	612460241	Vnútroňná omietka stien vápennocementová - pod obklad, nosné steny	m2	175,394	6,805	1 193,556
15	K	612468561	Vnútroňná stierka stien nosných hr. 2 mm	m2	948,010	7,753	7 349,922
16	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením (po vybraných priečkach)	m2	13,100	8,233	107,852
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 128,262
17	K	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	206,000	3,448	710,288
18	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	216,300	2,071	447,957
19	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	12,875	82,629	1 063,848
20	K	978059531	Odsekanie a odbratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	134,000	2,817	377,478
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,112	9,560	87,111
22	K	979081111.1	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km - zo živých krytín	t	13,000	9,844	127,972
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km do 6 km	t	54,672	0,325	17,768
24	K	979081121.1	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 55 km Kolta f.v. Brantner	t	715,000	0,383	273,845
25	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	9,112	6,495	59,182
26	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu živých krytín	t	13,000	3,480	45,240
27	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,112	16,800	153,082

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
K	979089212	Poplatok za skladovanie - živičné krytiny (17 03), Kolta fy. Brantner	t	13,000	58,807	764,491	
D	99	Presun hmôt HSV				2 355,154	
9	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	212,655	11,075	2 355,154
D	PSV	Práce a dodávky PSV				53 886,595	
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 184,396	
30	K	711212051.1	Asfaltovo-bentonitová.vodou riediteľná hydroizolačná stierka, zvislá, napr.Den Braven HYDRO BLOK B 400	m2	102,000	3,971	405,042
31	M	245510001201	Hmota stierková asfaltovo-bentonitová,vodou riediteľná hydroizolačná spotreba na vrstvu 2-3 mm je 2kg/m2	kg	204,000	3,676	749,904
32	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	11,549	2,550	29,450
D	713	Izolácie tepelné				2 499,931	
33	M	2837653502	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	m3	32,349	77,280	2 499,931
D	763	Konštrukcie - drevostavby				20 234,785	
34	K	763134010	SDK podhlad , montážny profil CD v jednom smere, dosky GKB hr. 12.5 mm	m2	468,000	28,700	13 431,600
35	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	201,141	0,600	120,685
36	K	763134030	SDK podhlad , montážny profil CD v jednom smere, dosky GKBI hr. 12.5 mm	m2	225,000	29,700	6 682,500
D	766	Konštrukcie stolárske				13 985,932	
37	K	766641161.1	Montáž dverí plastových,1 m obvodu dverí	m	27,600	7,545	208,242
38	K	7666411615	Dvojkridlové interiérové dvere plastové š x v = 1600 x 2000 mm + 2xbočný svetlík rozmer otvoru: 2500 x 2070 mm,bezp.sklo-pravé	ks	1,000	2 870,000	2 870,000
39	K	7666411616	Dvojkridlové interiérové dvere plastové š x v = 1600 x 2000 mm + 2xbočný svetlík rozmer otvoru: 2500 x 2070 mm,bezp.sklo-ľavé	ks	2,000	2 870,000	5 740,000
40	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	14,000	14,984	209,776
41	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	14,000	18,752	262,528
42	M	611610002900	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm	ks	14,000	55,000	770,000
43	K	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	30,726	122,904
44	M	549150000601	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, 1x FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4,000	18,070	72,280
45	M	611610000401	Dvere vnútorné dvojkridlové, šírka 2x60 mm 1250/1970 mm	ks	2,000	207,000	414,000
46	M	611610000402	Dvere vnútorné dvojkridlové, šírka 2x70 mm 1400/1970 mm	ks	6,000	218,000	1 308,000
47	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	14,000	17,550	245,700
48	M	611810002700	Zárubňa vnútorná obložková šírka 600-800 mm, výška 1970 mm, pre jednokridlové dvere	ks	14,000	55,000	770,000
49	K	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	ks	4,000	35,000	140,000
50	M	611810007200	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, pre dvojkridlové dvere	ks	4,000	194,000	776,000
51	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	139,094	0,550	76,502
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				15 981,551	
52	K	767635010.1	Montáž sieťka proti hmyzu na okná	m2	200,000	2,500	500,000
53	M	283290007101	Sieťka proti hmyzu	m2	210,000	14,900	3 129,000
54	K	767635010.2	Dodávka a montáž - manuálny otvárač okna + príslušenstvo GEZE OL90N	ks	66,000	185,000	12 210,000
55	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	158,390	0,900	142,551
D	M	Práce a dodávky M				4 486,060	
D	21-M	Elektromontáže				4 486,060	
56	K	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	56,000	4,200	235,200
57	M	Pol 210-166	Dodávka svetidla AMI,č.výrobku VIP ST LED 0191100	ks	4,000	46,200	184,800
58	M	Pol 210-167	Dodávka svetidla AMI,č.výrobku VIP ST LED 0192000	ks	22,000	54,600	1 201,200
59	M	Pol 210-168	Dodávka svetidla AMI,č.výrobku A4107M91DP-A-LED MCL90F1 LED 4x9,1W 4000K	ks	30,000	77,784	2 333,520
60	K	210800068	Kábel medený CYKYLo 450/750 V 3x1,5mm2	m	620,000	0,538	333,560
61	M	341110026300	Kábel medený plochý CYKYLo 3x1,5 mm2	m	620,000	0,319	197,780

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy - Materská škola Neded- Práce naviac

Objekt: 2 - Práce naviac - komín

Miesto: Neded

Objednávateľ:
Obec Neded

IČO: 00306100
IČ DPH: 2021024027

Zhotoviteľ:
AGIM s.r.o., Komárno

IČO: 36519324
IČ DPH: SK2020158338

Projektant:
Ing. Dávid Jancsó

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

1566,44

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 566,44

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 566,44	20,00%	313,29

Cena s DPH

v EUR

1 879,73

Projektant

Spracovateľ

 **AGIM s.r.o. -1-**
IČO: 36519324, IČ DPH: SK2020158338
Ul. Ā. Jedlíka č.455/1, 945 01 Komárno

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

19. 11. 2019

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

 **AGIM s.r.o. -1-**
IČO: 36519324, IČ DPH: SK2020158338
Ul. Ā. Jedlíka č.455/1, 945 01 Komárno

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

19. 11. 2019

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy - Materská škola Neded- Práce navyiac

Objekt: 2 - Práce navyiac - komín

Miesto: Neded
Objednávateľ: Obec Neded
Zhotoviteľ: AGIM s.r.o., Komárno

Projektant: Ing. Dávid Jancsó
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 566,44

1 566,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 297,93

99 - Presun hmôt HSV

268,51

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady 1) + 2)

1 566,44

 s.r.o. -1-
IČO: 36519224, IČ DPH: SK 2020158338
Ul. Á. Jedlika č.4554, 049 01 Komárno

ROZPOČET

stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy - Materská škola Neded- Práce navyiac

Objekt: 2 - Práce navyiac - komín

Miesto: Neded
 Objednávateľ: Obec Neded
 Zhotoviteľ: AGIM s.r.o., Komárno
 Projektant: Ing. Dávid Jancsó
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 566,440

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 566,440
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 297,930
1	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	65,000	2,250	146,250
2	K	941944841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	65,000	1,114	72,410
3	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	2,400	28,672	68,813
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,962	6,492	58,181
5	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	17,924	6,056	108,548
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,962	9,560	85,677
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	62,734	0,329	20,639
8	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,962	6,495	58,208
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,962	18,000	161,316
10	K	981331111	Demolácia vysokých komínov a veží z tenioveno muriva vykonávaná postupným rozoberaním, - 1,80000t	m3	2,400	179,541	430,898
11	K	981511114	Demolácia žb. venca, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	0,300	289,968	86,990
D	99	Presun hmôt HSV					268,510
12	K	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	3,094	86,784	268,510

